

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi "Za kościół" w Mystkowie
ADRES INWESTYCJI : Mystków
INWESTOR : Gmina Kamionka Wielka
ADRES INWESTORA : 33-334 Kamionka Wielka 5
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Bociański
DATA OPRACOWANIA : 04.2012

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R, S
Zysk [Z]	5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2012

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje remont drogi "Za kościół" w Mystkowie. Zakres robót obejmuje likwidację przełomu w km 0+091 - 0+097 oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni powierzchniowo utrwalonej przy urzyciu grysów i emulsji asfaltowej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Likwidacja przełomu					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 6*4*0.35	m ³		
d.1	0206-04		m ³	8.400	
				RAZEM	8.400
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 6*4	m ²		
d.1	0114-01		m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa góna o grub.po zagęszcz. 8 cm 6*4	m ²		
d.1	0114-07		m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa góna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 6 6*4	m ²		
d.1	0114-08		m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR 2-31	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.skrapiarki przewoz. 6*4	m ²		
d.1	1108-04		m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2 Nawierzchnia					
6	KNR 2-31	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.skrapiarki przewoz. 20	m ²		
d.2	1108-04		m ²	20.000	
				RAZEM	20.000